

QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°XXZ - Construction villa individuelle

Lot n°4 - ETANCHEITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT
4.6	PREPARATION DE CHANTIER			
4.6.1	Préparation			
4.6.1.1	OPC 4% du montant du marché	Fft		
4.6.1.2	Plan d'exécution	U		50,00
4.6.1.3	Tirage de plans	U		240,00
	Sous Total			
4.7	TERRASSE ACCESSIBLE PIETON			
4.7.1	Concepts			
4.7.1.1	Fourniture et pose d'une échelle de service au travers d'échafaudage	Fft		253,00
4.7.1.2	Ecran pare vapeur			
4.7.1.2.1	Ecran soudé sur parties courantes inférieures à 200m ² :	M2		18,11
4.7.1.3	Isolant thermique			
4.7.1.3.1	Panneau de 80 mm d'épaisseur (PK) :	M2		26,00
4.7.1.4	Monocouche indépendante			
4.7.1.4.1	Fourniture et pose de relevé d'étanchéité contre murs	ML		23,37
4.7.1.4.2	Sur isolant thermique comprenant :	M2		29,75
4.7.1.5	Dalles sur plots			
4.7.1.5.1	Caillebotis en pin naturel 50 x 50 traité fongicide.	M2		98,87
	Sous Total			
4.8	TERRASSE INACCESSIBLE			
4.8.1	Concepts			
4.8.1.1	Fourniture et pose d'une échelle de service au travers d'échafaudage	Fft		253,00
4.8.1.2	Ecran pare-vapeur sur bois			
4.8.1.2.1	Ecran cloué sur surfaces chauffées	M2		8,74
4.8.1.3	Panneaux revêtus d'un voile de verre			
4.8.1.3.1	Panneau de 80 mm d'épaisseur (VV).	M2		24,83
4.8.2	Etanchéité monocouche SBS			
4.8.2.1	Monocouche auto adhésive			
4.8.2.1.1	Fourniture et pose de relevé d'étanchéité contre murs	ML		23,37
4.8.2.1.2	Sur isolant thermique (autoadhésive) comprenant :	M2		29,25
	Sous Total			
4.9	CHENEUX ET CANIVEAUX			
4.9.1	Etanchéité des cheneaux			
4.9.1.1	Complexe d'étanchéité			
4.9.1.1.1	Sur support directe (0,90 développé) comprenant sur fond et parois :	ML		37,06
	Sous Total			
4.10	ENTREES D'EAUX PLUVIALES			
4.10.1	Entrées d'eaux			

Le : 21/01/2012

Kontrol-Bâtiment LTD - Agence Nord-Picardie
4, rue Louis de Broglie Synergie Park - 59260 Lille-Lezennes

QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°XXZ - Construction villa individuelle

Lot n°4 - ETANCHEITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT
4.10.1.1	Boîte à eau			
4.10.1.1.1	Fourniture et pose de boîte à eaux PVC pour étanchéité	U		118,80
4.10.2	Crapaudines			
4.10.2.1	En acier galvanisé	U		12,09
	Sous Total			
4.11	DIVERS			
4.11.1	Costière sur haut de mur			
4.11.1.1	Fourniture et pose de costière métallique laquée blanc sur murs	ML		22,53
	Sous Total			
	TOTAL H.T.			
	TVA à 19,60 %			
	TOTAL T.T.C.			

Le : 21/01/2012

Kontrol-Bâtiment LTD - Agence Nord-Picardie
4, rue Louis de Broglie Synergie Park - 59260 Lille-Lezennes

